

CANTEIRO DE OBRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

06

meses

Extensão:

5,85 km

SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO		UNIDADE	FONTE Base: 31/08/2025		CUSTO UNITÁRIO	CONVÊNIO MUNICIPAL	
						A1	
	Área mínima					QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
ÁREA TOTAL DO TERRENO		m2			-	200,00	-
MÃO DE OBRA - PICO		und	ADM		-	50,00	-
MÃO DE OBRA - MÉDIA		und	PROJETO		-	20,00	-
PREPARAÇÃO DO TERRENO							
Limpeza mecanizada da camada vegetal		m2	DER/PR	400000	1,14	200,00	228,00
Regularização do subleito		m2	DER/PR	511300	0,29	200,00	58,00
Lastro de brita		m3	DER/PR	603900	139,62	10,00	1.396,20
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
Escritório -12,00 m compr. - container duplo de 20' (6,00x2,40x 2,30 m) c/ janelas e BWC	28,80 m2 / 05 pessoas	mês	COTAÇÃO		2.733,32	6,00	16.399,92
Banheiros Químicos (com lavatório)		mês	COTAÇÃO		566,66	6,00	3.399,96
CUSTO TOTAL						21.482,08	
DESPESAS DIVERSAS (5,00%)						1.074,10	
SUB-TOTAL						22.556,18	
BDI (18,44%)						4.159,35	
PREÇO TOTAL						26.715,53	

OBS:

DESPESAS DIVERSAS - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, ÁGUA POTÁVEL, LA

1. LASTRO DE BRITA - ACRESCEER TRANSPORTE

2. FECHAMENTO - CONSIDERAR DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUESTÕES DE ACES

3. REFEITÓRIO E COZINHA - EM ÁREA URBANA, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR VALE ALIMENTAÇÃO (ALTERAR ENCARGOS COMPLEMENTARES

4. ALOJAMENTOS E ÁREA DE VIVÊNCIA - EM FUNÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO OBRA

5. ALOJAMENTO PROVISÓRIO EM ALVENARIA (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA

6. BANHEIRO QUÍMICO - PODERÁ SER AJUSTADO CONFORME PREVISÃO DE FRENTES DE SERVIÇO

7. UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO (LOCAÇÃO) - CUSTO MÉDIO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA OBRA

8. INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS - ACRESCIDOS QUANDO INDICADOS EM PROJETO, DO CONTRÁRIO SERÁ CONSIDERADO INSTALAÇÕES COMERC

9. ÁREA DE VIVÊNCIA EM TENDA PIRAMIDAL , COM BANQUETAS DOBRÁVEIS E MESAS DOBRÁVEIS (1,80 m)